HANKE „ GENERAATORI OST, PROJETEERIMINE JA PAIGALDUS“ ALUSDOKUMENT

HANKIJA: AS Sillamäe-Veevärk, Ranna 5 Sillamäe
KONTAKT: Aimeli Laasik, aimeli@silveevark.ee, koduleht http://www.silveevark.ee/et/hanked.html.
EELDATAV MAKSUMUS: 30 000,00 eurot käibemaksuta
PAKKUMUSTE AVAMINE: **05.07.2021 kell 10:00**
OBJEKTIGA TUTVUMINE: 16.06.2021 kell 13:00

ÜLDINFO: Sillamäe joogivee keskpumpla asub aadressil Pavlovi 12a. Keskpumpla saab toite hoones paiknevast OÜ VKG Elektrivõrkude kahetrafolisest 6/0,4 kV alajaamast kahe toitekaabli kaudu. Kõik elektri- ja tehnoloogilised seadmed ning nende juhtkilbid saavad toite kahesektsioonilisest peajaotuskilbist (PJK). Kilbis toimub sektsioonidevaheline ümberlülitus käsitsi. Normaalolukorras on sektsioonid lahus. Lisaks on ette nähtud generaatori ühendamise võimalus kilbi PJK sektsioonidele koormuse ümberlüliti abil. Ümberlülitamine toimub käsitsi. Generaatori ühendamiseks on ette nähtud vastav klemmkarp filtri ruumis. Keskpumplasse/pumpla territooriumile on paigaldatud: võrgu pumbad 5 tk*15 kW, filtrite pesupumbad 2 tk*7,5 kW, filtrite puhurid 2 tk*7,5 kW, puurkaevu nr 4 pump 7,5 kW, muu varustus (ventilatsioon, automaatika, SKADA, jm) 5 kW. Seadmete koguvõimsus kokku on kuni 120 kW.

TÖÖ EESMÄRK: Pumpla voolukatkestuse korral peab automaatselt rakenduma diiselgeneraator, et ei katkeks linna varustamine joogiveega.

PAKKUJA ÜLESANDED:

1. Ostma uue statsionaarse diiselgeneraatori nimivõimsusega ca 125 kW, katkestuseta töötamine vähemalt 4 tundi. Näiteks GREEN POWER GP176S/IN või samalaadne.
2. Diiselgeneraator paigaldada pumplahoone lähedusse, asukoht kooskõlastada tellijaga.
3. Projekteerida ja rajada ehitis, kuhu paigaldatakse generaator.
4. Projekteerida ja teostada generaatori ühendamine olemasoleva toiteallikaga sh arvestada kõikide vajalikke materjalidega (kaablid, lülitid, moodulid, kaitsmed jm tarvikud).
5. Teostada vajalikud projekti kooskõlastused.
6. Peajaotuskilbis (PJK) teostada sektsioonide vaheline automaatne ümberlülitus.
7. Generaatori ühendamiseks arvestada kõikide vajalikke töödega sh automaatne ümberlülitus voolu täieliku kadumise korral, seadistus, katsetused, töösserakendamine.
8. Esitada tellijale projekt, teostusjoonised, vajalikud aktid jm seadusega ettenähtud dokumendid generaatori paigaldamise ja töösserakendamise kohta.

NÕUDED PAKKUJALE:

1. Pakkujal ei tohi olla maksuvõlglane. Hankija kontrollib Pakkuja maksuvõlgasid Maksu- ja Tolliameti kodulehe kaudu: https://www.emta.ee/et. Hankija kõrvaldab menetlusest Pakkuja, kes pole võlgu kõrvaldanud 3. tööpäeva jooksul alates vastava teate saamisest.
2. Pakkumus peab vastama Hankija lähteülesandele. Mittevastavuse korral on Hankijal õigus teha tagasilükkamise otsus ja Pakkuja ei osale edasises hankemenetluses.

TAGASILÜKKAMINE: Hankija võib lükata tagasi kõik pakkumused, kui nad ületavad hanke eeldatavat maksumust.

LÄBIRÄÄKIMISED: Hankija võib pidada hinna üle läbirääkimisi, kui kõik vastavaks tunnustatud pakkumused ületavad planeeritud maksumust. Kui pakkuja ettepanekule ei vasta, jääb jõusse pakkumuse esialgne maksumus.

PAKKUMUS: Pakkumuse hindamise kriteeriumiks on madalaim hind. Võrdsete hinnapakkumuste korral annab Hankija võimaluse pakkumuse hinda korrigeerida. Pakkumus peab olema jõus vähemalt 30 päeva.

ETTEPANEK: Hankija teeb Pakkuja(te)le ettepaneku esitada pakkumus vastavalt hanke lähteülesandes määratud tingimustele. Enne pakkumuse esitamist on soovitav tutvuda hanke objektiga.

PAKKUMUSTE ESITAMINE: Pakkumused tuleb esitada e-postile: aimeli@silveevark.ee .